AC-10 空调系统

故障症状表

症状	可疑部位	参考页
空调系统所有功能失效	空调控制器	
	面板电源电路	
	线束或连接器	
仅制冷系统失效(鼓风机工作正常)	压力传感器	
	压力温度传感器	
	空调保险(四合一内部)	
	电动压缩机	
	线束或连接器	
	管路冷媒量	
制冷系统工作不正常(实际温度与设定温度有偏差)	各传感器 (室内、室外温度传感器)	
	空调控制器	
	线束和连接器	
	鼓风机保险	
	鼓风机继电器	
対 図41 不工作	鼓风机	
鼓风机不工作	调速模块	
	空调控制器	
	线束或连接器	
鼓风机风速不可调 (鼓风机工作正常)	鼓风机调速模块	
	空调控制器	
	线束或连接器	
	空调面板	
出风模式调节不正常	出风模式控制电机	
	空调控制器	
	线束和连接器	
温度调节不正常	冷暖混合控制电机	
	空调控制器	
	线束和连接器	
内外循环调节失效	循环控制电机	
	空调控制器	
	线束和连接器	
后除霜失效	后除霜电加热丝保险	
	后除霜电加热继电器	
	后除霜电加热丝	
	继电器控制模块	
	线束或连接器	
冷凝、散热风扇故障	保险	



继电器	
风扇	
线束	
主控 ECU	

